



Checkliste – Baubegleitende Kampfmittelsondierung (V2)

Diese Checkliste unterstützt die strukturierte Durchführung und Überwachung baubegleitender Kampfmittelsondierungsmaßnahmen im laufenden Bauablauf (Erdarbeiten, Graben, Baugrube, Leitungsbau).

- 1. Abstimmung der Sondierungsschritte mit dem Bauablauf (Tages-/Wochenplanung; Übergabeprotokolle; Freigabepunkte).
- 2. Festlegung der Untersuchungsbereiche je Baufortschritt (Baufeldabschnitte; Tiefenstufen; Abgrenzung).
- 3. Sicherstellung der Anwesenheit fachkundigen Personals (fachtechnische Aufsicht; Einweisung; Weisungswege).
- 4. Dokumentation jeder Sondierungsphase (Datum/Uhrzeit; Abschnitt; Verfahren; Ergebnisse; Abweichungen).
- 5. Umgang mit Unterbrechungen und Stillständen (Stop-Regeln; Sicherung; Ursachen; Wiederanlaufprozess).
- 6. Kommunikation der Ergebnisse an Bauleitung und Auftraggeber (tägliche Lage; schriftliche Kurzberichte; Eskalation).
- 7. Einholung fachlicher Freigaben vor Weiterarbeit (schriftlich/nachvollziehbar; Auflagen; Restrisiko).
- 8. Fortlaufende Aktualisierung der Projektdokumentation (Karten, Koordinaten, Protokolle; Versionierung).
- 9. Fund- und Anomalieprozess definieren (Meldekette; Absperrung; Zuständigkeiten; Behördenkontakt).
- 10. Qualitätssicherung im Feld (Kalibrierung/Checks; Plausibilisierung; Protokollstandard).

Rechtlicher Hinweis: Diese Checkliste stellt eine strukturierte Arbeitshilfe dar. Maßgeblich bleiben die gesetzlichen Vorgaben, behördlichen Auflagen sowie die konkreten Umstände des Einzelfalls. Eine Freigabe oder Bewertung darf ausschließlich durch zuständige Stellen bzw. qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

FONTANA-EOD Consulting & Engineering

Hauptgeschäftsstelle: Am Kaninchenberg 5, D-66453 Gersheim · Zweigniederlassung: Bonner Straße 72, D-50389 Wesseling
Tel.: +49 (0) 6843 – 999 499 7 · info@fontana-eod.de · www.fontana-eod.de